

```
div.contentsiteAll { border: 4px double #000000; /* 4px solid #66CC99 - кировский */
padding: 20px; width: 90%; margin: auto; } div.contentsiteAll p { text-indent: 20px;
text-align: justify; } p.contentsiteAllH1 { text-indent: 20px; text-align: center;
font-size: 150%; font-weight: bold; } p.contentsiteAllH2u { text-indent: 20px;
text-align: center; font-size: 130%; text-decoration: underline; font-weight: bold; }
img.siteallgkh { border: 4px solid #000; /* 4px solid #66CC99 - кировский */ margin-left:
auto; margin-right: auto; display: block; max-width: 700px; height: auto; }
```

## ПРЕЙСКУРАНТ

цен на платные услуги за 2024 год

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "ДВ-Союз"  
А.Б. Назаров  
2023г.

ПРЕЙСКУРАНТ

цен на использование общего имущества МКД ООО "ДВ-Союз" с 01.01.2024г.  
(кроме организаций-провайдеров услуг связи)

цена договорная

| №<br>п/п | Наименование услуг                                                                                                                     | Ед.изм.   | Стоимость<br>услуги,<br>(руб.) с НДС | В том числе:                                |                                          |                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                                                        |           |                                      | Арендная<br>плата (не<br>облагаемая<br>НДС) | Арендная<br>плата<br>(облагаемая<br>НДС) | в том<br>числе,<br>НДС |
| 1        | 2                                                                                                                                      | 3         | 4                                    | 5                                           | 6                                        | 7                      |
| 1        | Проведения осмотра состояния конструктивных элементов                                                                                  | 1 выход   | 420,00                               | 315,00                                      | 105,00                                   | 17,50                  |
| 2        | Предоставление в пользование конструктивных элементов здания для размещения оборудования (январь устанавливаемое) - для физических лиц | 1 выход   | 793,00                               | 594,75                                      | 198,25                                   | 33,04                  |
| 3        | Предоставление в пользование конструктивных элементов здания для размещения оборудования (ранее установленного) - для физических лиц   | п.м./мес. | 321,00                               | 240,75                                      | 80,25                                    | 13,38                  |
| 4        | Предоставление в пользование конструктивных элементов здания (по техническому этажу, подвалу)                                          | п.м./мес. | 520,00                               | 390,00                                      | 130,00                                   | 21,67                  |
| 5        | Предоставление в пользование места под оборудование:                                                                                   |           |                                      |                                             |                                          |                        |
| 5.1      | Кабель любого сечения (по кровле)                                                                                                      | п.м./мес. | 30,00                                | 22,50                                       | 7,50                                     | 1,25                   |
| 5.2      | Кабель любого сечения (по техническому этажу, подвалу)                                                                                 | п.м./мес. | 27,00                                | 20,25                                       | 6,75                                     | 1,13                   |
| 5.3      | Кабель любого сечения (по стене до отметки до 7,5 м.)                                                                                  | п.м./мес. | 38,00                                | 28,50                                       | 9,50                                     | 1,58                   |
| 5.4      | Металлоконструкции с креплением на стене, кровле или парапете (уголок, полоса и т.д.)                                                  | п.м./мес. | 327,00                               | 245,25                                      | 81,75                                    | 13,63                  |
| 5.5      | Оборудование и сети ВОК (волоконно-оптического кабеля) интернет                                                                        | дом/мес.  | 945,00                               | 708,75                                      | 236,25                                   | 39,38                  |

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам

В.В. Дударева

исп. Шехирева Ю.В.

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "ДВ-Союз"  
А.Б. Назаров  
2023г.



ПРЕЙСКУРАНТ

цен на использование общего имущества МКД, передаваемого в аренду третьим лицам,  
в интересах собственников МКД, с 01.01.2024 г.

цена договорная, руб.

| № | Наименование услуг                                      | Ед.изм.    | Стоимость<br>услуги с<br>НДС<br>(руб./кв.м) | в том числе:                                                        |                               | в том числе:                        |
|---|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|   |                                                         |            |                                             | Ремонтный<br>фонд общего<br>имущества МКД<br>(НДС не<br>облагается) | Услуги<br>управления с<br>НДС | НДС, в части<br>услуг<br>управления |
| 1 | Аренда помещений под жилье                              | за 1 кв.м. | 243,00                                      | 182,25                                                              | 60,75                         | 10,13                               |
| 2 | Аренда слесарных помещений,<br>расположенных на 1 этаже | за 1 кв.м. | 192,00                                      | 144,00                                                              | 48,00                         | 8,00                                |
| 3 | Аренда слесарных помещений,<br>расположенных в подвале  | за 1 кв.м. | 119,00                                      | 89,25                                                               | 29,75                         | 4,96                                |

Зам. генерального директора по экономическим вопросам

В.В. Дударева

исп. Шохирева Ю.В.



ПРЕЙСКУРАНТ

цен на платные (дополнительные) услуги, оказываемые ООО «ДВ-Союз» за счет средств потребителей, без учета стоимости заменяемого оборудования и материалов.

Вводится с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года

| Раздел                | Основания | № п/п | Наименование основных видов платных услуг                                       | Един. изм. | Стоимость услуги, руб. без НДС | Описание работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |           |       |                                                                                 |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Краны              |           |       |                                                                                 |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                     | 53        | 1.1.  | Смена крана шарового, вентиля, обратного клапана диаметром 15-25 мм.            | 1 шт.      | 657                            | Отключение подачи воды (при необходимости). Демонтаж старого крана вручную. Замена патрубков (при необходимости). Подмотка резьбы. Притирка крана. Запуск подачи воды по стояку. Визуальная проверка герметичности соединений. Уборка рабочего места.                                                            |
| 1                     | 51        | 1.2.  | Замена кран бусы крана                                                          | 1 шт.      | 158                            | Перекрытие квартирного вентиля, отсоединения корпуса, снятие старой кранбуксы, установка кранбуксы, установка корпуса, проверка герметичности, открытие квартирного вентиля.                                                                                                                                     |
| 1                     | 52        | 1.3.  | Замена уплотнительной прокладки крана                                           | 1 шт.      | 182                            | Перекрытие квартирного вентиля, отсоединения корпуса, снятие кранбуксы, примерка, установка прокладки, установка корпуса, проверка герметичности, открытие квартирного вентиля.                                                                                                                                  |
| 1                     | 50        | 1.4.  | Установка клапана для спуска воздуха отопительной системы                       | 1шт        | 474                            | Отключение стояка в подвале, отсоединение старых фасонных частей, примерка, установка новых частей, установка клапана, присоединение к трубопроводу, открытие стояка в подвале, проверка герметичности соединений.                                                                                               |
| 1                     | 49        | 1.5.  | Демонтаж вентиля                                                                | 1шт.       | 207                            | Перекрытие квартирного вентиля, отсоединение корпуса, отсоединение от трубопровода, отглушка труб.                                                                                                                                                                                                               |
| 2. Радиаторы          |           |       |                                                                                 |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                     |           | 2.1.  | Смена радиаторных блоков без подгонки коммуникаций весом:                       |            |                                | Демонтаж старого блока, снятие креплений, примерка установка нового радиаторного блока, укрепление присоединение к трубопроводу центрального отопления.                                                                                                                                                          |
| 2                     | 49        |       | До 80 кг                                                                        | 1 блок     | 1 120                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                     | 44        |       | до 160кг.                                                                       | 1 блок     | 1 508                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                     | 45        | 2.2.  | Добавление секций радиаторов: одной крайней                                     | 1 секция   | 791                            | Отсоединение от трубопровода, снятие пробок, снятие креплений, примерка, наращивание 1 секции, укрепление присоединение к трубопроводу центрального отопления.                                                                                                                                                   |
| 2                     |           | 2.3.  | Добавление секций: свыше одной секции на каждую последующую добавлять коэф. 1,2 | 1 секция   | 949                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                     | 43        | 2.4.  | Добавление секций радиаторов: одной средней                                     | 1 секция   | 827                            | Отсоединение от трубопровода, снятие пробок, снятие креплений, примерка, наращивание 1 секции, укрепление присоединение к трубопроводу центрального отопления.                                                                                                                                                   |
|                       |           | 2.5.  | Добавление секций: свыше одной секции на каждую последующую добавлять коэф. 1,2 | 1 секция   | 992                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                     | 48        | 2.6.  | Снятие секции радиатора                                                         | 1 секция   | 644                            | Отсоединение от трубопровода, снятие пробок, снятие креплений, снятие 1секции, укрепление присоединение к трубопроводу центрального отопления.                                                                                                                                                                   |
|                       |           | 2.7.  | Снятие секции: свыше одной секции на каждую последующую добавлять коэф. 1,2     | 1 секция   | 774                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                     | 47        | 2.8.  | Смена радиатора чугунного на алюминиевый с подгонкой коммуникаций               | 1 блок     | 1 753                          | Демонтаж старого блока весом до 60 кг., снятие креплений, примерка установка нового радиаторного блока, сверление отверстий, нарезка резьбы на трубопроводе, накручивание фитинг соединений, укрепление присоединение к трубопроводу центрального отопления.                                                     |
| 2                     | 46        | 2.9.  | Смена радиатора чугунного на алюминиевый с установкой перемычки                 | 1 блок     | 2 104                          | Демонтаж старого блока весом до 60 кг., снятие креплений, примерка установка нового радиаторного блока, сверление отверстий, нарезка резьбы на трубопроводе, накручивание фитинг соединений, УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК ДО 1 М ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 20 ММ, укрепление присоединение к трубопроводу центрального отопления. |

| Раздел | Основания | № п/п | Наименование основных видов платных услуг                                                           | Един. изм. | Стоимость услуг, руб. без НДС | Описание работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2      | 43        | 2.10. | Смена пробок радиаторных с заменой уплотнительного материала                                        | 1 шт       | 340                           | Отсоединение старой пробки, зачистка от уплотнительного материала, примерка, установка новой пробки радиаторной, уплотнение соединения.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2      | 42        | 2.11. | Промывка радиатора без демонтажа радиатора с места с заменой уплотнительного материала              | 1 блок     | 1 837                         | Отсоединение прибора от трубопровода, снятие приборов, заужающих прибора к месту промывки, очистка от грязи с использованием воды, доставка прибора на место, установка и укрепление к трубопроводу центрального отопления вымерка прибора после установки.                                                                                                                                                        |
|        |           | 2.12. | Демонтаж радиатора несом :                                                                          |            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2      | 41        |       | до 80кг                                                                                             | 1 блок     | 596                           | Отвернуть пробки, отсоединить от трубопровода, снять крепления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2      | 40        |       | до 160кг.                                                                                           | 1 блок     | 791                           | заглушить подводы к радиатору.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2      | 39        | 2.13. | Смена полотенцесушителя с подгонкой коммуникаций на резьбе.                                         | 1 прибор   | 1 922                         | Демонтаж старого прибора, снятие креплений, примерка установка нового прибора, сверление отверстий, нарезка резьб на трубопроводе, накручивание фитинг соединений, укрепление присоединение к трубопроводу центрального отопления.                                                                                                                                                                                 |
| 2      | 38        | 2.14. | МОНТАЖ ЧУГУННОГО РАДИАТОРА БЕЗ ПЕРЕМЫЧКИ                                                            | шт.        | 1 776                         | Спуск стояка и/о-1шт. Снятие заглушек ф 20 со стояка-2 шт. Сверление отверстий ф 12 под крепления-4 шт. Установка креплений на радиатор-4шт. Установка чугунного радиатора-1шт. Монтаж радиаторных пробок ф 20-4шт. Подсоединение радиатора к стояку отопления ф 20-2шт. Напуск стояка и/о-1шт. Проверка на прогрев радиатора-1шт.                                                                                 |
| 2      | 37        | 2.15. | МОНТАЖ АЛЮМИНЕВОГО РАДИАТОРА                                                                        | шт.        | 1 265                         | Сверление отверстий. Ф12 под крепления - 2шт. Установка креплений под радиатор -2шт. Установка радиаторных пробок ф 20-4 шт. Установка крана Маевского ф 20-1шт. Установка алюминиевого радиатора-1 шт. Подсоединение радиатора к кранам «Американка» ф3/4 -2шт. Напуск стояка и/о -1шт. Проверка на прогрев радиатора-1шт.                                                                                        |
|        |           | 3     | Унитазы                                                                                             |            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2      | 58        | 3.1.  | Смена унитаза и смывного бачка с присоединением в канализационный тройник и заменой гибкой подводки | 1 комплект | 1 703                         | Перекрытие квартирного вентиля, демонтаж смывного бачка, отсоединение выпуска унитаза от канализационной системы, снятие креплений унитаза. Установка нового унитаза, присоединение выпуска унитаза к канализационному выпуску, установка крепежей унитаза, герметизация соединений выпуска унитаза, присоединение смывного бачка к системе водоснабжения, открытие квартирного вентиля.                           |
| 2      | 57        | 3.2.  | Смена смывного бачка типа "Компакт"                                                                 | 1 бачок    | 815                           | Перекрытие квартирного вентиля, демонтаж смывного бачка, установка смывного бачка, присоединение смывного бачка к системе водоснабжения. Регулировка фурнитуры смывного бачка, открытие квартирного вентиля.                                                                                                                                                                                                       |
| 2      | 56        | 3.3.  | Смена смывного бачка типа «Колокол»                                                                 | 1 бачок    | 912                           | Перекрытие квартирного вентиля, демонтаж смывного бачка, установка смывного бачка, присоединение смывного бачка к системе водоснабжения. Регулировка фурнитуры смывного бачка, открытие квартирного вентиля.                                                                                                                                                                                                       |
| 2      | 55        | 3.4.  | Смена смывного бачка типа «Компакт» с перевернутой подводкой холодной воды                          | 1 бачок    | 1 472                         | Спуск стояка ХВС, отсоединение приборов от трубопровода, снятие креплений, разборка старых фасонных частей, примерка, переверстка нового комплекта труб, укладка труб с фасонными частями с использованием сварки, демонтаж смывного бачка, установка смывного бачка, присоединение смывного бачка к системе водоснабжения, регулировка фурнитуры смывного бачка, открытие квартирного вентиля, напуск стояка ХВС. |
| 2      | 54        | 3.5.  | Смена смывной арматуры бачка                                                                        | 1 шт.      | 401                           | Перекрытие квартирного вентиля, замена резиновых прокладок, смена поплавка, установка ограничителей крепежей, регулировка уровня наполнения воды, открытие квартирного вентиля.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2      | 53        | 3.6.  | Смена квартирного вентиля залива воды в смывной бачек                                               | 1 комп.    | 705                           | В подвале перекрыть стояк, вывернуть заглушку, отсоединить старые фасонные части сборки на смывной бачек, примерка, установка нового вентиля, фасонных частей, присоединить смывной бачек к системе водоснабжения, открыть квартирный вентиль, открыть стояк в подвале, накрутить заглушку, проверить соединения на герметичность.                                                                                 |
| 2      | 52        | 3.7.  | Смена гибкой подводки и квартирного вентиля залива воды в смывной бачек                             | 1 комп.    | 778                           | В подвале перекрыть стояк, вывернуть заглушку, отсоединить старые фасонные части сборки на смывной бачек и отсоединить гибкой подводки, примерка, установка нового вентиля, фасонных частей, присоединить смывной бачек к системе водоснабжения, открыть квартирный вентиль, открыть стояк в подвале, накрутить заглушку, проверить соединения на герметичность.                                                   |
| 2      | 51        | 3.8.  | Смена поплавка смывного бачка                                                                       | 1 шт.      | 134                           | Перекрытие квартирного вентиля, отсоединение фасонных частей, примерка, установка новых, открытие квартирного вентиля.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2      | 50        | 3.9.  | Демонтаж санприбора (единица)                                                                       | 1 шт.      | 256                           | Перекрытие квартирного вентиля, отсоединение корпуса, отсоединение от трубопровода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |           | 4     | Ванны                                                                                               |            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Раздел | Осно<br>вания | № п/п | Наименование основных<br>видов платных услуг                                             | Един.<br>изм.  | Стоимость<br>услуги,<br>руб. без<br>НДС | Описание работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      |               | 4.1.  | Смена ванны с доводкой<br>коммуникации (учитывать<br>конструкцию ванны, чугун<br>(сталь) |                |                                         | Перекрытие квартирных вентилей, отсоединение фасонных частей,<br>демонтаж ванны, примерка, установка новой ванны, присоединение<br>обвязки, присоединение выпуска к канализационной системе, открытие<br>квартирного вентилей.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 39            |       | чугунной                                                                                 | 1 шт.          | 3 741                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 38            |       | стальной                                                                                 | 1 шт.          | 2 420                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 37            | 4.2.  | Смена обвязки под ванну без<br>демонтажа ванны                                           | 1 шт.          | 560                                     | Отсоединение обвязки (сифона) от выпуска канализации, установка новой<br>обвязки, герметизация соединений выпуска канализации, проверка<br>герметичности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1      | 36            | 4.3.  | Замена трубки гибкого шланга<br>душа                                                     | 1 шт.          | 195                                     | Перекрытие квартирного вентилей, отсоединение фасонных частей,<br>примерка, протигивание гибкого шланга в оплетке, присоединение к<br>смесителю и душевой сетке, проверка, открытие квартирного вентилей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1      |               | 4.4.  | Смена смесителя:                                                                         |                |                                         | Перекрытие квартирного вентилей, снятие арматуры с отсоединением от<br>трубопровода, примерка, установка новой арматуры на место с подгонкой<br>и закреплением, закрытие квартирных вентилей, проверка работы<br>смесителя.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 35            |       | с душевой сеткой                                                                         | 1<br>смеситель | 657                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 34            |       | без душевой сетки                                                                        | 1<br>смеситель | 730                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 33            | 4.5.  | Смена смесителей без душевки<br>с сменной мойки навесной                                 | 1 шт.          | 937                                     | Перекрытие квартирного вентилей, снятие арматуры с отсоединением от<br>трубопровода, отсоединение мойки от кронштейнов, отсоединение от<br>канализационной системы выпуска, отсоединение гибких подводок,<br>примерка, установка новой арматуры на место с подгонкой и<br>закреплением, установка мойки на место, укрепление, присоединение<br>выпуска к канализационной системе, открытие квартирных вентилей,<br>проверка работы смесителей.                                                             |
| 1      | 32            | 4.6.  | Демонтаж смесителя                                                                       | 1 шт.          | 377                                     | Перекрытие квартирного вентилей, отсоединение корпуса, отсоединение от<br>трубопровода, отглушка труб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |               | 5     | Мойки, раковины,<br>умывальники                                                          |                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2      | 36            | 5.1.  | Смена мойки с тумбой<br>(подстольем)                                                     | 1 шт.          | 1 034                                   | Перекрытие квартирного вентилей, снятие арматуры с отсоединением от<br>трубопровода, отсоединение мойки от кронштейнов, отсоединение от<br>канализационной системы выпуска, отсоединение гибких подводок,<br>примерка, установка новой арматуры на место с подгонкой и<br>закреплением, установка тумбы и мойки на место укрепление,<br>присоединение выпуска к канализационной системе, открытие<br>квартирных вентилей, проверка работы смесителей.                                                      |
|        |               | 5.2.  | Смена умывальника:                                                                       |                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2      | 35            |       | без смесителя                                                                            | 1 шт.          | 851                                     | Перекрытие квартирного вентилей, снятие арматуры с отсоединением от<br>трубопровода, отсоединение умывальника от кронштейнов, отсоединение<br>от канализационной системы выпуска, отсоединение гибких подводок,<br>примерка, установка новой арматуры на место с подгонкой и<br>закреплением, установка умывальника, тумбы, укрепление чаши<br>умывальника на место, укрепление, присоединение выпуска к<br>канализационной системе, открытие квартирных вентилей, проверка<br>работы смесителей.          |
| 2      | 34            |       | со смесителем                                                                            | 1 шт.          | 1 046                                   | Перекрытие квартирного вентилей, снятие арматуры с отсоединением от<br>трубопровода, отсоединение умывальника от кронштейнов, отсоединение<br>от канализационной системы выпуска, отсоединение гибких подводок,<br>примерка, установка новой арматуры на место с подгонкой и<br>закреплением, установка умывальника, тумбы, укрепление чаши<br>умывальника на место, установка смесителя, присоединение выпуска к<br>канализационной системе, открытие квартирных вентилей, проверка<br>работы смесителей. |
| 2      | 33            | 5.3.  | Смена гибкой подводки на<br>резьбе                                                       | 1 шт.          | 268                                     | Перекрытие квартирного вентилей, отсоединение старой подводки,<br>примерка и установка новой подводки, закрепление герметизация<br>соединений, открытие квартирного вентилей, проверка герметичности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2      | 32            | 5.4.  | Смена сифона                                                                             | 1 шт.          | 390                                     | Отсоединение обвязки (сифона) от выпуска канализации, установка новой<br>обвязки, герметизация соединений выпуска канализации, проверка<br>герметичности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2      | 31            | 5.5.  | Замена картриджа смесителя                                                               | 1 шт.          | 353                                     | Перекрытие квартирного вентилей, отсоединения корпуса, снятие старого<br>картриджа, примерка, установка картриджа, установка корпуса, проверка<br>герметичности, открытие квартирного вентилей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |               | 6     | КАНАЛИЗАЦИЯ                                                                              |                | 0                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 48            | 6.1.  | Смена манжеты, уплотнительного<br>кольца канализационного<br>выпуска                     | 1 шт.          | 109                                     | Отсоединение обвязки (сифона) от выпуска канализации, установка<br>нового манжеты, герметизация соединений выпуска канализации, проверка<br>герметичности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1      | 47            | 6.2.  | Замена уплотнительного<br>кольца, манжеты, гофры<br>канализационной системы              | 1 шт.          | 390                                     | Отсоединение выпуска, примерка, установка новых уплотнительных<br>материалов, соединение выпуска с канализационной системой, проверка<br>герметичности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1      | 46            | 6.3.  | Прочистка засора санприбора                                                              | 1 шт.          | 596                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Раздел | Основания | № п/п | Наименование основных видов платных услуг                                                                                                                    | Единиц. изм.     | Стоимость услуг, руб. без НДС | Описание работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 45        | 6.4.  | Прочистка засора канализационной системы в квартире до 1,5-х метров                                                                                          | между раструбами | 499                           | Прочистка с использованием тросов, горячей воды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1      | 44        | 6.5.  | Смена канализационной гребенки длиной до 3,5м с присоединением до трёх приборов (мойка, ванна, стар. машина), установкой креплений                           | 1 гребенка       | 3 406                         | Снятие средств крепления. Расчехление раструбов. Разборка негодных труб и фасонных частей. Укладка новых труб с постановкой средств крепления. Присоединение санитарных приборов. Проверка герметичности.                                                                                                                                                                            |
| 1      | 43        | 6.6.  | Смена канализационного стояка длиной до 3,5м с присоединением одного прибора (унитаз), установкой крепления, пробивкой и заделкой пенной монтажных отверстий | 1 стояк          | 3 844                         | Снятие средств крепления. Расчехление раструбов. Разборка негодных труб и фасонных частей. При необходимости пробивка отверстий в перекрытиях. Укладка новых труб с постановкой средств крепления. Присоединение санитарных приборов. Проверка герметичности. Заделка отверстий при помощи монтажной пены.                                                                           |
| 1      | 42        | 6.7.  | Подключение стиральной машины автомат к канализационному выпуску и к системе водоснабжения                                                                   | 1 шт.            | 1 095                         | Установка прибора на место, перекрытие квартирного вентиля, присоединение гибкой подводки к смесителю водоснабжения, присоединение гофры к выпуску систем канализации, проверка герметичности, открытие квартирного вентиля.                                                                                                                                                         |
| 1      | 41        | 6.8.  | Подключение стиральной машины автомат к канализационному выпуску и к системе водоснабжения с лавочкой коммуникаций                                           | 1 шт.            | 1 678                         | Установка прибора на место, перекрытие квартирного вентиля, примерка ареста труб на рабочие фитинги диаметром до 20 мм, прокладка труб до 1 м, укрепление, установка углового крана для бытовых приборов, прикручивание гибкой подводки к трубопроводу водоснабжения, присоединение гофры к выпуску систем канализации, проверка герметичности, открытие квартирного вентиля.        |
| 1      | 40        | 6.9.  | Установка крана шарового (углового, для бытовой техники) на квартирный трубопровод                                                                           | 1 шт.            | 329                           | Отключение квартирного вентиля, примерка, установка новых частей, установка КРАНА, присоединение к трубопроводу, проверка герметичности соединений, открытие квартирного вентиля.                                                                                                                                                                                                    |
|        |           | 7     | Прочие сантехнические работы                                                                                                                                 |                  | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1      | 31        | 7.1.  | Замена фитингов резьбовых на трубопроводе диаметром до 32 мм                                                                                                 | 1 шт.            | 438                           | В подвале перекрыть стояк, вывернуть заглушку, отсоединить старый фитинг, примерить установить новый фитинг, открыть стояк в подвале, проверить герметичность соединения.                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 30        | 7.2.  | Нарезка резьб с использованием дерки диаметром до 32 мм                                                                                                      | 1 шт.            | 401                           | Подготовка дерки, примерка, нарезка резьб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1      | 29        | 7.3.  | Смена запорной арматуры на перемычке трубопровода отопления                                                                                                  | 1 шт.            | 413                           | Отключение стояка в подвале, отсоединение старых фасонных частей, примерка, установка новых частей, установка вентиля, присоединение к трубопроводу, открытие установка клапана, присоединение к трубопроводу, открытие стояка в подвале, проверка герметичности соединений, открытие квартирного вентиля.                                                                           |
| 1      | 28        | 7.4.  | Установка заглушки на трубопровод диаметром до 20мм                                                                                                          | 1 шт.            | 97                            | Прогонка резьб, навешивание заглушки, проверка герметичности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1      |           | 7.5.  | Смена трубопровода горизонтального на резьбе металлопласт., полипропиленовые диаметром до 20мм                                                               | 1 м              | 583                           | Отключение стояков в подвале, демонтаж старых труб без сохранения материалов, примерка подгонка в стесненных условиях, нарезка резьб количество до 1 шт., накручивание фитинг соединений, прокладка пропиленовых труб (металлопласт. труб) соединение с трубопроводом, герметизация соединений, установка крепежа трубопровода, напуск системы трубопровода, проверка герметичности. |
| 1      | 27        | 7.6.  | Смена трубопровода на резьбе металлопласт., полипропиленовые вертикальные диаметром до 32 мм.                                                                | 1 м              | 621                           | Отключение стояков в подвале, демонтаж старых труб без сохранения материалов, примерка подгонка в стесненных условиях, нарезка резьб количество до 1 шт., накручивание фитинг соединений, прокладка пропиленовых труб (металлопласт. труб) соединение с трубопроводом, герметизация соединений, установка крепежа трубопровода, напуск системы трубопровода, проверка герметичности. |
| 1      | 26        | 7.7.  | Смена трубопровода чугунного на ППР диаметром до 70 мм                                                                                                       | 1 м              | 778                           | Отключение стояков в подвале, демонтаж старых труб без сохранения материалов, примерка подгонка в стесненных условиях, прокладка ППР труб, герметизация соединений, установка крепежа трубопровода, напуск системы трубопровода, проверка герметичности.                                                                                                                             |
| 1      | 25        | 7.8.  | Смена трубопровода чугунного на ППР диаметром до 110 мм                                                                                                      | 1 м              | 1 180                         | Отключение стояков в подвале, демонтаж старых труб без сохранения материалов, примерка подгонка в стесненных условиях, прокладка ППР труб, герметизация соединений, установка крепежа трубопровода, напуск системы трубопровода, проверка герметичности.                                                                                                                             |
| 1      | 24        | 7.9.  | Смена канализационного трубопровода диаметром до 50 мм ППР на ППР                                                                                            | 1 элемент        | 608                           | Демонтаж старых фасонных частей, примерка, подгонка установка укрепление новых фасонных частей, герметизация стыков.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Раздел | Основания | № п/п | Наименование основных видов платных услуг                                                        | Един. изм. | Стоимость услуги, руб. без НДС | Описание работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 23        | 7.10. | Смена канализационного трубопровода диаметром до 110 мм ППР на ППР                               | 1 элемент  | 730                            | Демонтаж старых фасонных частей, примерка, подгонка установка укрепление новых фасонных частей, герметизация стыков.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1      | 22        | 7.11. | Установка трубопровода ППР на ППР диаметром до 50мм                                              | 1 м        | 511                            | Отключение стояков в подвале, примерка подгонка в стесненных условиях, прокладка ППР труб, герметизация соединений, установка крепежа трубопровода, напуск системы трубопровода, проверка герметичности.                                                                                                                                                                                         |
| 1      | 21        | 7.12. | Установка трубопровода ППР на ППР диаметром до 100 мм                                            | 1 м        | 742                            | Отключение стояков в подвале, примерка подгонка в стесненных условиях, прокладка ППР труб, герметизация соединений, установка крепежа трубопровода, напуск системы трубопровода, проверка герметичности.                                                                                                                                                                                         |
| 1      | 20        | 7.13. | Смена сборок диаметром до 20 мм с подготовкой коммуникации на трубопроводе                       | 1 шт       | 767                            | Отключение стояков в подвале, демонтаж старых фасонных частей, примерка подгонка в стесненных условиях, нарезка резьбы количество до 1 шт, накручивание резьбовых соединений, соединение с трубопроводом, герметизация соединений, напуск системы трубопровода, проверка герметичности.                                                                                                          |
| 1      | 19        | 7.14. | Смена трубопровода на сварке диаметром до 20 мм                                                  | 1 м        | 633                            | Доставка сварочного оборудования, отключение стояков в подвале, демонтаж старых труб без сохранения материалов, примерка подгонка в стесненных условиях, установка фасонных частей, сваривание трубопровода, фасонных частей, прокладка стальных труб, соединение с трубопроводом, герметизация соединений, установка крепежа трубопровода, напуск системы трубопровода, проверка герметичности. |
| 1      | 18        | 7.15. | Смена трубопровода на сварке диаметром до 32 мм                                                  | 1 м        | 645                            | Доставка сварочного оборудования,отключение стояков в подвале, демонтаж старых труб без сохранения материалов, примерка подгонка в стесненных условиях, установка фасонных частей, сваривание трубопровода, фасонных частей, прокладка стальных труб, соединение с трубопроводом, герметизация соединений, установка крепежа трубопровода, напуск системы трубопровода, проверка герметичности.  |
| 1      | 17        | 7.16. | Врезка патрубков с использованием сварного оборудования диаметров до 32 мм                       | 1 шт.      | 462                            | Доставка сварочного оборудования,отключение стояков в подвале,примерка подгонка в стесненных условиях,установка фасонных частей,сваривание патрубков,соединение с трубопроводом,герметизация соединений,напуск системы трубопровода.                                                                                                                                                             |
| 1      | 16        | 7.17. | Расчеканка фасонных частей чугунной канализации диаметром до 110мм                               | 1 раструб  | 268                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1      | 15        | 7.18. | Спуск/напуск стояков центрального отопления                                                      | 1 стояк    | 560                            | В подвале закрыть стояк, вывернуть заглушку, проверить завершение работ адресата, накрутить заглушку напустить стояк, время отключения 2 часа.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1      | 14        | 7.19. | Спуск/напуск стояков холодного водоснабжения                                                     | 1 стояк    | 353                            | В подвале закрыть стояк, вывернуть заглушку, проверить завершение работ адресата, накрутить заглушку напустить стояк, время отключения 1 час 40 мин.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1      | 13        | 7.20. | Спуск/напуск стояков горячего водоснабжения                                                      | 1 стояк    | 438                            | В подвале закрыть стояк, вывернуть заглушку, проверить завершение работ адресата, накрутить заглушку напустить стояк, время отключения 1 час 40 мин.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1      | 12        | 7.21. | Отключение с видимым разрывом ГВС при наличии задолженности по оплате за услугу                  | 1 стояк    | 462                            | В подвале закрыть стояк, вывернуть заглушку, отключение, демонтаж запорной арматуры, накрутить заглушку на трубопровод, в подвале напустить стояк.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1      | 11        | 7.22. | Включение с восстановлением видимого разрыва ГВС при погашении задолженности по оплате за услугу | 1 стояк    | 365                            | В подвале закрыть стояк, вывернуть заглушку, вывернуть заглушку на трубопроводе, установить запорную арматуру, соединить трубопровод, в подвале напустить стояк.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1      | 10        | 7.23. | Изготовление и установка перемычки                                                               | м          | 1 521                          | Демонтаж металлического стояка и/о ф 20-1м. Нарезка резьбы ф 20 на металлическом стояке - 2шт. Изготовление перемычки ПП ф 20 (труба ПП Ф 20-0,5м, тройник ПП 25*20*25-2шт.) -1шт. Монтаж резьбового соединения 25* ¾ на металлическом стояке - 2шт. Монтаж кранов «американка» ¾-2шт. Монтаж муфты комбинированной ¾ к Американке ¾-2шт. Монтаж перемычки-0,5м.                                 |
| 1      | 9         | 8     | Установка счетчика воды (водомеров )                                                             | 1 счетчик  | 1 691                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |           | 9     | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ                                                                          |            | 0                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Раздел | Основания | № п/п | Наименование основных видов платных услуг                            | Един. изм.       | Стоимость услуг, руб. без НДС | Описание работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3      | 27        | 9.1.  | Отключение электроэнергии в этажных щитках                           | 1 отключен<br>не | 572                           | Открыть ВРУ, отключить питание потребителей в ВРУ, открыть этажный щиток, отключить пакетный выключатель, снять пломбу и клеммную крышку, демонтировать вводный провод, проверить напряжение, отключить фазный провод, изоляция провода, установка клеммной крышки и пломбы, включить ВРУ, проверить на альтернативное подключение в квартире, закрыть этажный щиток.        |
| 3      | 26        | 9.2.  | Подключение электроэнергии в этажных щитках                          | 1 отключен<br>не | 839                           | Открыть ВРУ, отключить питание потребителей в ВРУ, открыть этажный щиток, отключить пакетный выключатель, проверить напряжение, восстановить вводный провод, установить клеммную крышку и пломбу, проверить напряжение, включить фазный провод, изоляция установка клеммной крышки, включить ВРУ, проверить на альтернативное подключение в квартире, закрыть этажный щиток. |
|        |           | 9.3.  | Смена отдельных участков наружной проводки                           |                  | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3      | 25        |       | Сечение 2*1,5, 2*2,5                                                 | м.п.             | 122                           | Отключение электропитания, разметка, примерка, прокладка электропровода, изоляция соединений, крепление, подключение электропровода. При работе выше 1,7 м умножить на коэфф. 1,3                                                                                                                                                                                            |
| 3      | 22        |       | Сечение 3*1,5, 3*2,6                                                 | м.п.             | 134                           | Отключение электропитания, разметка, примерка, прокладка электропровода, изоляция соединений, крепление, подключение электропровода. При работе выше 1,7 м умножить на коэфф. 1,4                                                                                                                                                                                            |
| 3      | 21        |       | Сечение 4*6                                                          | м.п.             | 170                           | Отключение электропитания, разметка, примерка, прокладка электропровода, изоляция соединений, крепление, подключение электропровода. При работе выше 1,7м умножить на коэфф. 1,5                                                                                                                                                                                             |
|        |           | 9.4.  | Смена отдельных участков внутренней проводки                         |                  | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3      | 24        |       | Сечение 2*1,5, 2*2,5                                                 | м.п.             | 122                           | Отключение электропитания, разметка, примерка, прокладка электропровода, изоляция соединений, крепление, подключение электропровода. При работе выше 1,7 м умножить на коэфф. 1,7                                                                                                                                                                                            |
| 3      | 20        |       | Сечение 3*1,5, 3*2,6                                                 | м.п.             | 145                           | Отключение электропитания, разметка, примерка, прокладка электропровода, изоляция соединений, крепление, подключение электропровода. При работе выше 1,7м умножить на коэфф. 1,8                                                                                                                                                                                             |
| 3      | 19        |       | Сечение 4*6                                                          | м.п.             | 170                           | Отключение электропитания, разметка, примерка, прокладка электропровода, изоляция соединений, крепление, подключение электропровода. При работе выше 1,7м умножить на коэфф. 1,9                                                                                                                                                                                             |
| 3      | 23        |       | Прокладка силового кабеля (однофазная сеть)                          | м.п.             | 644                           | Отключение электропитания, разметка, примерка, прокладка электропровода, изоляция соединений, крепление, подключение электропровода. При работе выше 1,7м умножить на коэфф. 1,10.                                                                                                                                                                                           |
| 3      | 18        | 9.5.  | Смена выключателя открытой проводки                                  | 1шт.             | 365                           | Отключение питания, снятие корпуса, примерка установка нового, изоляция, проверка напряжения, подключение электроэнергии.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3      | 17        | 9.6.  | Смена выключателя скрытой проводки                                   | 1шт.             | 451                           | Отключение питания, снятие корпуса, примерка установка нового, изоляция, проверка напряжения, подключение электроэнергии.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3      | 16        | 9.7.  | Смена штепсельной розетки открытой проводки                          | 1шт.             | 390                           | Отключение питания, снятие корпуса, примерка установка нового, изоляция, проверка напряжения, подключение электроэнергии.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3      | 15        | 9.8.  | Смена штепсельной розетки скрытой проводки                           | 1шт.             | 462                           | Отключение питания, снятие корпуса, примерка установка нового, изоляция, проверка напряжения, подключение электроэнергии.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3      | 14        | 9.9.  | Установка стакана монтажного для розеток/выключателей на новом месте | 1шт.             | 474                           | Разметка, сверление отверстия под стакан монтажный, установка, прокладка провода в канал до 1 м изоляция                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3      | 13        | 9.10. | Смена автоматов до 25А                                               | 1шт.             | 438                           | Отключение напряжения, снятие старого АВ, установка нового соединения, изоляция, подключение питания.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3      | 12        | 9.11. | Установка автоматов до 25 А                                          | 1шт.             | 292                           | Отключение напряжения, установка нового, соединение, изоляция, подключение питания.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3      | 11        | 9.12. | Смена патрона подвесного/настенного                                  | 1шт.             | 145                           | Отключение напряжения, установка нового, соединение, изоляция, подключение питания.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3      | 10        | 9.13. | Установка БРА/СВЕТИЛЬНИКА НАСТЕННОГО                                 | 1шт.             | 547                           | Отключение напряжения, установка нового, соединение, изоляция, подключение питания.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3      | 9         | 9.14. | Установка СВЕТИЛЬНИКА ТРЕХРОЗЖКОВОГО                                 | 1шт.             | 644                           | Отключение напряжения, установка нового, соединение, изоляция, подключение питания.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3      | 8         | 9.15. | Установка люстры подвесной с лампами накаливания более 3-х штук      | 1шт.             | 730                           | Отключение напряжения, установка нового, соединение, изоляция, подключение питания.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3      | 7         | 9.16. | Ремонт распаечных коробок                                            | 1шт.             | 487                           | Отключение напряжения, вскрытие коробки распаечной, проверка напряжения, восстановление поврежденных контактов, изоляция соединений, установка крышки распаечной коробки, исключение напряжения в этажном щитке.                                                                                                                                                             |
| 3      | 6         | 9.17. | Подключение и установка квартирного звонка                           | 1шт.             | 279                           | Отключение напряжения, установка нового, соединение, изоляция, подключение питания.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Раздел | Осно<br>вания | № п/п | Наименование основных<br>видов платных услуг                                 | Един.<br>изм. | Стоимость<br>услуги,<br>руб. без<br>НДС | Описание работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3      | 5             | 9.18. | Опломбирование приборов<br>учета электроэнергии                              | 1 шт.         | 497                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3      | 4             | 9.19. | Снятие однофазного прибора<br>учета с готового основания для<br>проверки     | 1 шт.         | 717                                     | Отключение эл.энергии, снятие прибора учета, снятие клем крышки,<br>подключение фазного провода, нуля,провода, изоляция провода,<br>подключение эл.энергии.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3      | 3             | 9.20. | Замена однофазного прибора<br>учета на готовое основание                     | 1 шт.         | 934                                     | Открыть ВРУ, отключение питания потребителей в ВРУ, открыть этажный<br>щиток, отключить пакетный выключатель, снять пломбу и клем крышку<br>счетчика, проверить напряжение, снять старый прибор учета<br>электроэнергии, установка динрейки, установка прибора учета,<br>подключение фазного провода, нуля,провода, изоляция провода,<br>установка крышки клем колодки, УСТАНОВКА ЦИОМЫ, подключение<br>эл.энергии, закрытие этажного щитка. |
| 3      | 1             | 9.21. | Установка основания под<br>прибор учета в квартире                           | 1 шт.         | 2 785                                   | Отключение щита, снятие нагрузки проверка напряжения, отсоединение<br>квартирного провода, примерка, установка основания, установка АВ,<br>монтаж кабеля в кабельканал, соединение жил, изоляция провода,<br>прозвонка кабеля на наличие напряжения, подключение электроэнергии.                                                                                                                                                             |
| 3      | 2             | 9.22. | Установка электросчетчика                                                    | 1 шт.         | 777                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |               | 10    | СТРОИТЕЛЬНЫЕ И<br>ШТУКАТУРНО-<br>МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ                             |               | 0                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2      | 59            | 10.1. | Сверление отверстий в<br>бетонных основаниях                                 | 1 шт.         | 292                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2      | 60            | 10.2. | Сверление отверстий в<br>бетонных/кирпичных<br>основаниях диаметром до 100мм | 1 шт.         | 377                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2      | 61            | 10.3. | Сверление отверстий в<br>кирпичных основаниях<br>диаметром до 25 мм          | 1 шт.         | 268                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2      | 62            | 10.4. | Штробление стен под<br>электропроводку кирпичное<br>основание                | п.м.          | 316                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2      | 63            | 10.5. | Штробление стен под<br>электропроводку бетонное<br>основание                 | п.м.          | 353                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |               | 10.6. | Ремонт внутренней штукатурки<br>отдельными местами.                          | 1м2           | 0                                       | Простукивание и отбивка слабо держащейся старой штукатурки (при<br>необходимости). Очистка, смачивание и подготовка поверхности<br>(насечкой или частичной прибивкой драги). Оштукатуривание<br>отдельных мест. Отделка углов, лугов, ребер и фисок. При ремонте<br>штукатурки на известковом или известково-гипсовом растворе<br>коэффициент 1,15. При работе с приставных лестниц, стремянки<br>коэффициент 1,25.                          |
| 1      | 7             |       | Стены : до 1 кв.м.                                                           | 1м2           | 1 082                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1      | 8             |       | до 10 кв.м.                                                                  | 1м2           | 705                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1      | 7             |       | Потолки до 1 кв.м.                                                           | 1м2           | 1 082                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1      | 8             |       | до 10 кв.м.                                                                  | 1м2           | 705                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |               | 10.7. | Масляная окраска<br>металлических поверхностей:                              |               | 0                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2      | 14            |       | радиаторов                                                                   | 1м2           | 279                                     | Очистка поверхности от загрязнений, ржавчины, окислов. Расчетка<br>поверхности от отслаивающейся краски (до 30%). Прошпателька расчищенных<br>мест. Подмазка. Шлифовка подмазанных мест. Окраска на 2 раза.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2      | 13            |       | труб отопления, водопровода,<br>канализации                                  | 1м2           | 353                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2      | 12            |       | решетки                                                                      | 1м2           | 329                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2      | 15            | 10.8. | Масляная окраска плитусов                                                    | 1м2           | 86                                      | Очистка поверхности от загрязнения. Шпателька с подмазкой зазоров в<br>местах примыкания плитусов к стенам. Шлифовка прошпательванной<br>поверхности. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |               |       | Масляная окраска ранее<br>окрашенных поверхностей :                          |               | 0                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |               | 10.9. | СТЕНЫ :                                                                      |               | 0                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2      | 25            |       | Простая окраска с подготовкой<br>и расчеткой старой краски                   | 1м2           | 97                                      | Очистка поверхности от загрязнения. Расчетка отслаивающейся краски.<br>Расшивка трещин. Прошпателька расчищенных мест и выбоин. Шлифовка<br>подмазанных мест. Шпателька расчищенных и подмазанных мест.<br>Огрунтовка прошпательванных и подмазанных мест. Окраска                                                                                                                                                                           |
|        |               |       | при работе с приставных лестниц,<br>стремянки коэффициент 1,25               | 1м2           | 121                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2      | 24            |       | Улучшенная окраска за два раза<br>с расчеткой старой краски                  | 1м2           | 438                                     | Очистка поверхности от загрязнения. Расчетка отслаивающейся краски.<br>Расшивка трещин. Прошпателька расчищенных мест и выбоин. Шлифовка<br>подмазанных мест. Шпателька расчищенных и подмазанных мест.<br>Огрунтовка прошпательванных и подмазанных мест. Флейцевание,<br>шлифовка. Первая окраска и флейцевание. Шлифовка шкуркой<br>окрашенной поверхности. Вторая окраска и флейцевание.                                                 |
|        |               |       | при работе с приставных<br>лестниц,стремянки коэффициент<br>1,25             | 1м2           | 548                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |               |       | ПОТОЛКОВ:                                                                    |               | 0                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2      | 22            |       | Простая окраска с подготовкой<br>и расчеткой старой краски                   | 1м2           | 231                                     | Очистка поверхности от загрязнения. Расчетка отслаивающейся краски.<br>Расшивка трещин. Прошпателька расчищенных мест и выбоин. Шлифовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Раздел | Основания | № п/п  | Наименование основных видов платных услуг                       | Един. изм. | Стоимость услуг, руб. без НДС | Описание работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |           |        | при работе с приставных лестниц, стремянки коэф. 1,25           | 1м2        | 289                           | Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Рашивка трещин. Проолифка расщепленных и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Шпаклевка расщепленных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпательванных и подмазанных мест. Окраска.                                                                                                                         |
| 2      | 23        |        | Улучшенная окраска за два раза с расчисткой старой краски       | 1м2        | 304                           | Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Рашивка трещин. Проолифка расщепленных мест и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Шпаклевка расщепленных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпательванных и подмазанных мест. Фальцевание, шлифовка. Первая окраска и флейцевание. Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности. Вторая окраска и флейцевание. |
|        |           |        | при работе с приставных лестниц, стремянки коэф. 1,25           | 1м2        | 380                           | Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Рашивка трещин. Проолифка расщепленных мест и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Шпаклевка расщепленных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпательванных и подмазанных мест. Окраска.                                                                                                                    |
|        |           |        | ПОЛОВ:                                                          |            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2      | 21        |        | Простая окраска с подготовкой и расчисткой старой краски        | 1м2        | 86                            | Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Рашивка трещин. Проолифка расщепленных мест и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Шпаклевка расщепленных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпательванных и подмазанных мест. Окраска.                                                                                                                    |
| 2      | 20        |        | Улучшенная окраска за два раза с расчисткой старой краски       | 1м2        | 146                           | Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Рашивка трещин. Проолифка расщепленных и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Шпаклевка расщепленных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпательванных и подмазанных мест. Фальцевание, шлифовка. Первая окраска и флейцевание. Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности. Вторая окраска и флейцевание.      |
|        |           |        | ОКНА:                                                           |            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2      | 19        |        | Простая окраска с подготовкой и расчисткой старой краски        | 1м2        | 146                           | Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Рашивка трещин. Проолифка расщепленных мест и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Шпаклевка расщепленных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпательванных и подмазанных мест. Окраска.                                                                                                                    |
| 2      | 18        |        | Улучшенная окраска за два раза с расчисткой старой краски       | 1м2        | 438                           | Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Рашивка трещин. Проолифка расщепленных мест и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Шпаклевка расщепленных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпательванных и подмазанных мест. Фальцевание, шлифовка. Первая окраска и флейцевание. Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности. Вторая окраска и флейцевание. |
|        |           |        | ДВЕРИ:                                                          |            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2      | 17        |        | Простая окраска с подготовкой и расчисткой старой краски        | 1м2        | 231                           | Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Рашивка трещин. Проолифка расщепленных мест и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Шпаклевка расщепленных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпательванных и подмазанных мест. Окраска.                                                                                                                    |
| 2      | 16        |        | Улучшенная окраска за два раза с расчисткой старой краски       | 1м2        | 340                           | Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Рашивка трещин. Проолифка расщепленных мест и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Шпаклевка расщепленных и подмазанных мест. Огрунтовка прошпательванных и подмазанных мест. Фальцевание, шлифовка. Первая окраска и флейцевание. Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности. Вторая окраска и флейцевание. |
|        |           |        | 10.10. Смена обоев:                                             |            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1      | 56        |        | обыкновенного качества                                          | 1м2        | 256                           | Сдирание старых обоев. Обработка стен пемзой. Подмазка раковин и щелей. Приготовление клеевых составов. Проклейка стен бумагой.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1      | 55        |        | улучшенных                                                      | 1м2        | 268                           | Обработка швов подклейки пемзой. Обрезка кромок обоев (при необходимости). Наклейка обоев, бордюров или фризов.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |           |        | 10.11. Водозумульсионная окраска ранее окрашенных поверхностей: |            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2      | 3         |        | Стен с расчисткой старой краски                                 | 1м2        | 134                           | Очистка от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Рашивка трещин и щелей. Проолифка расщепленных мест. Подмазка трещин и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Огрунтовка прошпательванных и подмазанных мест. Первая окраска.                                                                                                                                           |
| 2      | 2         |        | Потолков с расчисткой старой краски                             | 1м2        | 170                           | Очистка от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Рашивка трещин и щелей. Проолифка расщепленных мест. Подмазка трещин и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Огрунтовка прошпательванных и подмазанных мест. Первая окраска.                                                                                                                                           |
| 2      | 1         | 10.12. | Перетира штукатурки стен и перегородок                          | 1м2        | 146                           | Смачивание поверхности. Соскабливание краски или обоев. Рашивка трещин. Перетира штукатурки на цементном растворе, коэффициент 1,15. При производстве перетиры штукатурки без соскабливания краски или обоев или обоев, коэффициент 0,65                                                                                                                                |
|        |           |        | II ПЛОТНИЧЬИЕ РАБОТЫ                                            |            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2      | 5         | 11.1.  | Выполнение замены взрезного замка                               | 1шт.       | 365                           | Снятие замка. Установка нового замка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Раздел | Основания | № п/п  | Наименование основных видов платных услуг                                   | Един. изм. | Стоимость, руб. без НДС | Описание работ                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2      | 4         | 11.2.  | Выполнение замены накладного замка                                          | 1шт.       | 182                     | Снятие замка. Установка нового замка.                                                                                                                                              |
| 1      | 6         | 11.3.  | Ремонт покрытия полов из линолеума                                          | 1м2        | 219                     | Удаление старого покрытия из линолеума. Расчистка основания от мастики. Заготовка нового покрытия и разогревания мастики. Укладка мастики и настилка линолеума.                    |
|        |           | 11.4.  | Ремонт покрытия полов из ДВП                                                |            | 0                       |                                                                                                                                                                                    |
| 1      | 4         | -      | Разборка полов из ДВП                                                       | 1м2        | 86                      |                                                                                                                                                                                    |
| 1      | 5         | -      | Устройство оснований под покрытие пола из ДВП площадью до 20 м 2            | 1м2        | 158                     | Подготовка основания. Разметка и заготовка материалов. Укладка плит.                                                                                                               |
| 1      | 3         | -      | Устройство оснований под покрытие пола из площадью свыше 20 м 2             | 1м2        | 134                     |                                                                                                                                                                                    |
| 1      | 57        | 11.5.  | Смена плинтуса                                                              | 1м         | 86                      | Удаление негодной части плинтуса. Нарезка готового плинтуса с подгонкой по размеру. Установка плинтуса с укрепление его гвоздями, шурупами.                                        |
| 1      | 54        | 11.6.  | Смена досок в полах                                                         | 1м         | 304                     | Удаление негодных досок. Заготовка и укладка новых досок. Прибивка досок гвоздями, шурупами. Пристройка проемов.                                                                   |
| 1      | 1         | 11.7.  | Ремонт дырчатых полотен со снятием                                          | 1 полотно  | 851                     | Снятие и навеска полотна (без снятия петель). Пристройка полотна по швам. Заготовка вручную и установка планки накладной на притвор.                                               |
| 1      | 60        | 11.8.  | Установка блока в наружных и внутренних дырчатых проемах: в каменных стенах | 1м2        | 766                     | Осломка и обивка коробок материалом. Установка блоков. Установка приборов.                                                                                                         |
| 1      | 61        | 11.9.  | Установка блоков оконных переплетов в каменных стенах                       | 1м2        | 998                     | Снятие створки с петель. Пристройка створки к фальцам коробки и притвора. Установка угольников. Обратная навеска створок с укреплением петель.                                     |
| 1      | 2         | 11.10. | Ремонт подоконных досок без снятия с места                                  | 1м щели    | 329                     | Расшивка щелей в подоконной доске. Установка рейки в щель с прирезкой и подгонкой по месту. Островка и крепление рейки.                                                            |
|        |           | 12     | СТЕКЛЯНЫЕ РАБОТЫ                                                            |            |                         |                                                                                                                                                                                    |
| 1      | 58        | 12.1.  | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 кв.м.        | 1 м 2      | 669                     | Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промезка фальцев и стекол. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Притирка стекол. |
| 1      | 59        | 12.2.  | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 кв.м.        | 1 м 2      | 681                     |                                                                                                                                                                                    |
| 1      |           |        | Опломбирование приборов учета ХВС и ГВС                                     | 1 шт.      | 270                     |                                                                                                                                                                                    |

Примечание:  
Цены на платные услуги с 01.01.2024г. по 01.12.2024г. Увеличились на 4% (процент инфляции 4%)

исп. Емельянцева Д.Н. т. 51-33-71